



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica
Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO V - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 ORÇAMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA									
IDENTIFICAÇÃO: EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA PRAÇA MUNICIPAL									
LOCAL: RUA BRÁULIO MÁRIO RIBAS, NA PRAÇA MUNICIPAL CAETANO UGGERI									
MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍ/RS									
SINAPI FEVEREIRO/2022 NÃO DESONERADO									
CÓDIGO	ITEM:	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR UNIT MATERIAL (R\$)	VALOR TOTAL MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR TOTAL MATERIAL (R\$)	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 3.529,00
97629	1.1	Demolição de lajes de forma mecanizada com martelete sem reaproveitamento.	22,32	m³	R\$ 44,10	R\$ 102,91	R\$ 984,31	R\$ 2.296,95	R\$ 3.281,26
100973	1.2	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6m³ - carga com pá carregadeira e descarga livre	22,32	m³	R\$ 2,73	R\$ 6,35	R\$ 60,93	R\$ 141,73	R\$ 202,66
95875	1.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ em via urbana pavimentada DMT = 1km	22,32	m³xkm	R\$ 0,60	R\$ 1,42	R\$ 13,39	R\$ 31,69	R\$ 45,08
2		MEIO-FIO							R\$ 934,36
94263	2.1	Meio-fio em concreto, moldado in loco, em trecho reto com extrusora, 13 cm de base x 22 cm de altura	25,55	m	R\$ 10,97	R\$ 25,60	R\$ 280,28	R\$ 654,08	R\$ 934,36
3		PISO INTERTRAVADO							R\$ 31.341,29
101617	3.1	Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,50m e menor que 2,50m (acerto do solo natural)	358,35	m²	R\$ 0,96	R\$ 2,25	R\$ 344,02	R\$ 806,28	R\$ 1.150,30
97083	3.2	Compactação mecânica de solo para execução de radier, com compactador de solos a percussão	358,35	m²	R\$ 1,05	R\$ 2,44	R\$ 376,27	R\$ 874,37	R\$ 1.250,64
92396	3.3	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6cm	358,35	m²	R\$ 24,23	R\$ 56,53	R\$ 8.682,82	R\$ 20.257,53	R\$ 28.940,35
4		PERGOLADO - 2 UNIDADES							R\$ 4.205,68
35275	4.1	Pilar quadrado não aparelhado, 15 cm x 15 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente.	24,00	m	R\$ 23,19	R\$ 54,11	R\$ 556,56	R\$ 1.298,64	R\$ 1.855,20
4425	4.2	Viga não aparelhada 6 cm x 12 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente.	18,00	m	R\$ 6,07	R\$ 14,16	R\$ 109,26	R\$ 254,88	R\$ 364,14
20212	4.3	Caibro aparelhado 6 cm x 8 cm, em maçaranduba, angelim ou equivalente.	66,00	m	R\$ 4,90	R\$ 11,45	R\$ 323,40	R\$ 755,70	R\$ 1.079,10
102193	4.4	Lixamento de madeira para aplicação de pintura	39,36	m²	R\$ 0,68	R\$ 1,58	R\$ 26,76	R\$ 62,19	R\$ 88,95
102213	4.5	Pintura verniz em madeira, uso interno e externo, 2 demãos.	39,36	m²	R\$ 6,24	R\$ 14,55	R\$ 245,60	R\$ 572,69	R\$ 818,29
TOTAL									R\$ 40.010,33
BDI = 20,37%									
Engª Luciana Mallmann Bohnen CREA RS 159.418					José Paulo Meneghini Prefeito Municipal				