

ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
LOCAL: RUA ARTHUR CLAICH					MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍ/RS					
TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ AUGUSTO MASSALAI ATÉ A RUA PAULO ROBERTO KLAIC					VALOR: R\$ 265.061,57					
ÁREA DE PISTA: 1.615,59 m ²										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			
				MATERIAL	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	179,51	0,19	0,46	0,65	34,11	82,57	R\$ 116,68	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS	m ³	323,12	4,22	9,87	14,09	R\$ 1.363,57	R\$ 3.189,19	R\$ 4.552,76	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT=5,28 KM	m ³	1.706,07	0,73	1,73	2,46	R\$ 1.245,43	R\$ 2.951,50	R\$ 4.196,93	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT=3,42 KM	m ³	1.105,07	0,25	0,61	0,86	R\$ 276,27	R\$ 674,09	R\$ 950,36	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m ³	323,12	0,47	1,12	1,59	R\$ 151,87	R\$ 361,89	R\$ 513,76	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m ²	1.615,59	0,76	1,80	2,56	R\$ 1.227,85	R\$ 2.908,06	R\$ 4.135,91	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 4.299,09	R\$ 10.167,31	R\$ 14.466,40	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	316,60	17,97	41,96	59,93	R\$ 5.689,30	R\$ 13.284,54	R\$ 18.973,84	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 5.689,30	R\$13.284,54	R\$ 18.973,84	

3 PAVIMENTAÇÃO										
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	242,34	39,54	92,27	131,81	R\$ 9.582,12	R\$ 22.360,71	R\$ 31.942,84	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 30 KM	m³	5.743,46	0,25	0,61	0,86	R\$ 1.435,87	R\$ 3.503,51	R\$ 4.939,38	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	1.615,59	2,67	6,26	8,93	R\$ 4.313,63	R\$ 10.113,59	R\$ 14.427,22	Composição 2
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	1.615,59	0,98	2,31	3,29	R\$ 1.583,28	R\$ 3.732,01	R\$ 5.315,29	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ	m³	80,78	438,36	1022,86	1.461,22	R\$ 35.410,72	R\$ 82.626,63	R\$ 118.037,35	Composição 3
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	4.594,7	0,16	0,40	0,56	R\$ 735,15	R\$ 1.837,88	R\$ 2.573,03	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$53.060,76	R\$ 124.174,34	R\$ 177.235,10	
4 SINALIZAÇÃO										
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	179,51	1,41	3,30	4,71	R\$ 253,11	R\$ 592,38	R\$ 845,49	102512
4.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	0,28	196,77	459,15	655,92	R\$ 55,10	R\$ 128,56	R\$ 183,66	DAER 7285
4.4	SUPORTE METÁLICO D=2" PAREDE 2MM, 3,5MM GALVANIZADO A FOGO	unid.	1,00	119,25	278,25	397,50	R\$ 119,25	R\$ 278,25	R\$ 397,50	DAER 7321
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 427,45	R\$ 999,20	R\$ 1.426,65	

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	316,60	0,46	1,10	1,56	R\$ 145,64	R\$ 348,26	R\$ 493,90	102498
5.2	PLACA DE OBRA (PADRÃO CAIXA) 2,00 X 1,20M	m²	4,50	104,94	244,95	349,95	472,23	1.102,55	R\$ 1.574,78	4813
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 617,87	R\$ 1.450,81	R\$ 2.068,68	
6 PASSEIO										
6.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCURSSÃO	m²	358,32	1,04	2,43	3,47	372,65	870,72	R\$ 1.243,37	97083
6.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR	m³	17,92	35,70	83,29	118,99	639,74	1.492,56	R\$ 2.132,30	100324
6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 23,70 KM	m³xkm	424,70	0,58	1,38	1,96	246,33	586,08	R\$ 832,41	95875
6.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM.	m²	57,43	20,98	49,00	69,98	1.204,88	2.814,07	R\$ 4.018,95	96536
6.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO	m³	25,08	243,63	568,45	812,08	6.110,24	14.256,73	R\$ 20.366,97	94990
6.6	PISO TÁTIL	m	341,00	12,98	30,07	42,96	4.426,18	10.223,18	R\$ 14.649,36	INS 36178
6.7	RAMPA DE ACESSO CADEIRANTE	unid	8,00	75,94	177,19	253,13	607,52	1.417,52	R\$ 2.025,04	Composição 4
TOTAL DO ITEM 6 - PASSEIOS							R\$13.607,54	R\$31.660,86	R\$ 45.268,40	
7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
7.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	unid	1,00	1686,75	3935,76	5.622,51	R\$ 1.686,75	R\$ 3.935,75	R\$ 5.622,50	Composição 1
TOTAL DO ITEM 7 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 1.686,75	R\$ 3.935,75	R\$ 5.622,50	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$79.388,76	R\$ 185.672,81	R\$ 265.061,57	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = JANEIRO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 19,64%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										