

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
LOCAL: RUA ORLINDO ALEGRANZZI				MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍ/RS						
TRECHO: ENTRE A RUA JOÃO CASSEL E A RUA JOSÉ FERREIRA DE LIMA FILHO				VALOR: R\$ 76.444,79						
ÁREA DE PISTA: 579,12 m²										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIAL	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1 SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	152,40	0,20	0,48	0,68	30,48	73,15	R\$ 103,63	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	115,82	5,34	12,47	17,81	R\$ 618,48	R\$ 1.444,28	R\$ 2.062,75	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	611,53	1,08	2,53	3,61	R\$ 660,45	R\$ 1.547,17	R\$ 2.207,62	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 3,38 KM	m³	319,47	0,30	0,72	1,02	R\$ 95,84	R\$ 230,02	R\$ 325,86	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	115,82	0,53	1,25	1,78	R\$ 61,38	R\$ 144,78	R\$ 206,16	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	579,12	0,84	1,97	2,81	R\$ 486,46	R\$ 1.140,87	R\$ 1.627,33	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.953,10	R\$ 4.580,26	R\$ 6.533,35	
2 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM										
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	304,80	18,10	42,26	60,36	R\$ 5.516,88	R\$ 12.880,85	R\$ 18.397,73	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 5.516,88	R\$ 12.880,85	R\$ 18.397,73	
3 PAVIMENTAÇÃO										
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	86,87	41,56	97,00	138,56	R\$ 3.610,32	R\$ 8.426,39	R\$ 12.036,71	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	2.058,82	0,30	0,72	1,02	R\$ 617,65	R\$ 1.482,35	R\$ 2.100,00	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	579,12	2,78	6,50	9,28	R\$ 1.609,95	R\$ 3.764,28	R\$ 5.374,23	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	579,12	1,06	2,49	3,55	R\$ 613,87	R\$ 1.442,01	R\$ 2.055,88	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM	m³	17,37	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 8.637,06	R\$ 20.153,37	R\$ 28.790,43	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	988,00	0,20	0,48	0,68	R\$ 197,60	R\$ 474,24	R\$ 671,84	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 15.286,44	R\$ 35.742,64	R\$ 51.029,08	
4 SINALIZAÇÃO										
4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m		1,87	4,37	6,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	304,80	0,47	1,12	1,59	R\$ 143,26	R\$ 341,38	R\$ 484,63	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 143,26	R\$ 341,38	R\$ 484,63	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 22.899,67	R\$ 53.545,12	R\$ 76.444,79	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 23,02%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito