

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: **TRAVESSA JÚLIO IVANI BERNARDES**

MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍ/RS

TRECHO: ENTRE A TV. ARNO SCHWINGEL ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA

VALOR: **R\$ 56.866,75**

ÁREA DE PISTA: 484,72 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIAL	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	66,40	0,20	0,48	0,68	13,28	31,87	R\$ 45,15	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	96,94	5,34	12,47	17,81	R\$ 517,66	R\$ 1.208,84	R\$ 1.726,50	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	511,84	1,08	2,53	3,61	R\$ 552,79	R\$ 1.294,96	R\$ 1.847,74	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 3,62 KM	m³	350,92	0,30	0,72	1,02	R\$ 105,28	R\$ 252,66	R\$ 357,94	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	96,94	0,53	1,25	1,78	R\$ 51,38	R\$ 121,18	R\$ 172,55	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	484,72	0,84	1,97	2,81	R\$ 407,16	R\$ 954,90	R\$ 1.362,06	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.647,55	R\$ 3.864,40	R\$ 5.511,95	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	132,80	18,10	42,26	60,36	R\$ 2.403,68	R\$ 5.612,13	R\$ 8.015,81	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 2.403,68	R\$ 5.612,13	R\$ 8.015,81	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	72,71	41,56	97,00	138,56	R\$ 3.021,83	R\$ 7.052,87	R\$ 10.074,70	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	1.723,23	0,30	0,72	1,02	R\$ 516,97	R\$ 1.240,73	R\$ 1.757,69	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	484,72	2,78	6,50	9,28	R\$ 1.347,52	R\$ 3.150,68	R\$ 4.498,20	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	484,72	1,06	2,49	3,55	R\$ 513,80	R\$ 1.206,95	R\$ 1.720,76	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM	m³	14,54	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 7.229,87	R\$ 16.869,89	R\$ 24.099,76	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	827,04	0,20	0,48	0,68	R\$ 165,41	R\$ 396,98	R\$ 562,39	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 12.795,40	R\$ 29.918,10	R\$ 42.713,50	
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	66,40	1,87	4,37	6,24	R\$ 124,17	R\$ 290,17	R\$ 414,34	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 124,17	R\$ 290,17	R\$ 414,34	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	132,80	0,47	1,12	1,59	R\$ 62,42	R\$ 148,74	R\$ 211,15	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 62,42	R\$ 148,74	R\$ 211,15	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 17.033,22	R\$ 39.833,53	R\$ 56.866,75	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 23,02%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito