ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
LOCAL: TRAVESSA PANTALEÃO G. BECKER							MUNICÍPIO: ENTRE-IJUIS/RS			
TRECHO: ENTRE A RUA ORLANDO ALEGRANZI ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA							VALOR: R\$ 58.116,32			
ÁREA DE PISTA: 499,34 m²										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIA	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	64,85	0,20	0,48	0,68	12,97	31,13	R\$ 44,10	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	99,87	5,34	12,47	17,81	R\$ 533,31	R\$ 1.245,38	R\$ 1.778,68	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	527,31	1,08	2,53	3,61	R\$ 569,49	R\$ 1.334,09	R\$ 1.903,59	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 3,59 KM	m³	358,53	0,30	0,72	1,02	R\$ 107,56	R\$ 258,14	R\$ 365,70	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	99,87	0,53	1,25	1,78	R\$ 52,93	R\$ 124,84	R\$ 177,77	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	499,34	0,84	1,97	2,81	R\$ 419,45	R\$ 983,70	R\$ 1.403,15	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.695,71	R\$ 3.977,28	R\$ 5.672,99	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	129,70	18,10	42,26	60,36	R\$ 2.347,57	R\$ 5.481,12	R\$ 7.828,69	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 2.347,57	R\$ 5.481,12	R\$ 7.828,69	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	74,90	41,56	97,00	138,56	R\$ 3.112,84	R\$ 7.265,30	R\$ 10.378,14	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	1.775,13	0,30	0,72	1,02	R\$ 532,54	R\$ 1.278,09	R\$ 1.810,63	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	499,34	2,78	6,50	9,28	R\$ 1.388,17	R\$ 3.245,71	R\$ 4.633,88	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	499,34	1,06	2,49	3,55	R\$ 529,30	R\$ 1.243,36	R\$ 1.772,66	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM	m³	14,98	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 7.448,66	R\$ 17.380,40	R\$ 24.829,05	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	852,06	0,20	0,48	0,68	R\$ 170,41	R\$ 408,99	R\$ 579,40	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 13.181,92	R\$ 30.821,84	R\$ 44.003,76	
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	64,85	1,87	4,37	6,24	R\$ 121,27	R\$ 283,39	R\$ 404,66	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 121,27	R\$ 283,39	R\$ 404,66	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m	129,70	0,47	1,12	1,59	R\$ 60,96	R\$ 145,26	R\$ 206,22	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 60,96	R\$ 145,26	R\$ 206,22	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 17.407,41	R\$ 40.708,91	R\$ 58.116,32	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 23,02%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito