

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: **RUA MARIA DALLA CORTE POSTAY**

MUNICÍPIO: ENTRE-IJUIS/RS

TRECHO: ENTRE A AVENIDA VALÉRIO EMILIO RIBAS E A RUA SANTINA BORTOLON

VALOR: **R\$ 42.494,39**

ÁREA DE PISTA: 333,96 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIA	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1 SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	75,90	0,20	0,48	0,68	15,18	36,43	R\$ 51,61	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	66,79	5,34	12,47	17,81	R\$ 356,66	R\$ 832,87	R\$ 1.189,53	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	352,65	1,08	2,53	3,61	R\$ 380,86	R\$ 892,20	R\$ 1.273,07	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 1,28 KM	m³	85,49	0,30	0,72	1,02	R\$ 25,65	R\$ 61,55	R\$ 87,20	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	66,79	0,53	1,25	1,78	R\$ 35,40	R\$ 83,49	R\$ 118,89	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	333,96	0,84	1,97	2,81	R\$ 280,53	R\$ 657,90	R\$ 938,43	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.094,27	R\$ 2.564,45	R\$ 3.658,72	
2 MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM										
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	151,80	18,10	42,26	60,36	R\$ 2.747,58	R\$ 6.415,07	R\$ 9.162,65	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 2.747,58	R\$ 6.415,07	R\$ 9.162,65	
3 PAVIMENTAÇÃO										
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	50,09	41,56	97,00	138,56	R\$ 2.081,74	R\$ 4.858,73	R\$ 6.940,47	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	1.187,23	0,30	0,72	1,02	R\$ 356,17	R\$ 854,81	R\$ 1.210,97	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	333,96	2,78	6,50	9,28	R\$ 928,41	R\$ 2.170,74	R\$ 3.099,15	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	333,96	1,06	2,49	3,55	R\$ 354,00	R\$ 831,56	R\$ 1.185,56	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 4CM	m³	10,02	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 4.982,34	R\$ 11.625,60	R\$ 16.607,95	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	569,94	0,20	0,48	0,68	R\$ 113,99	R\$ 273,57	R\$ 387,56	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 8.816,65	R\$ 20.615,01	R\$ 29.431,66	
4 SINALIZAÇÃO										
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	-	1,87	4,37	6,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	151,80	0,47	1,12	1,59	R\$ 71,35	R\$ 170,02	R\$ 241,36	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 71,35	R\$ 170,02	R\$ 241,36	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 12.729,85	R\$ 29.764,54	R\$ 42.494,39	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 23,02%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito