

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRAVESSA ARNO SCHWINGEL
MUNICÍPIO: ENTRE-IJUIS/RS
TRECHO: ENTRE A RUA ORLANDO ALEGRANZZI E TV. JÚLIO IVANI BERNARDES
VALOR: R\$ 117.649,10
ÁREA DE PISTA: 940,95 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIA	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	184,50	0,20	0,48	0,68	36,90	88,56	R\$ 125,46	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	188,19	5,34	12,47	17,81	R\$ 1.004,93	R\$ 2.346,73	R\$ 3.351,66	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	993,64	1,08	2,53	3,61	R\$ 1.073,13	R\$ 2.513,91	R\$ 3.587,04	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 3,5 KM	m³	658,66	0,30	0,72	1,02	R\$ 197,60	R\$ 474,24	R\$ 671,83	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	188,19	0,53	1,25	1,78	R\$ 99,74	R\$ 235,24	R\$ 334,98	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	940,95	0,84	1,97	2,81	R\$ 790,40	R\$ 1.853,67	R\$ 2.644,07	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 3.202,70	R\$ 7.512,34	R\$ 10.715,05	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	369,00	18,10	42,26	60,36	R\$ 6.678,90	R\$ 15.593,94	R\$ 22.272,84	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 6.678,90	R\$ 15.593,94	R\$ 22.272,84	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	141,14	41,56	97,00	138,56	R\$ 5.865,78	R\$ 13.690,58	R\$ 19.556,36	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	3.345,02	0,30	0,72	1,02	R\$ 1.003,51	R\$ 2.408,41	R\$ 3.411,92	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	940,95	2,78	6,50	9,28	R\$ 2.615,84	R\$ 6.116,18	R\$ 8.732,02	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	940,95	1,06	2,49	3,55	R\$ 997,41	R\$ 2.342,97	R\$ 3.340,37	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM	m³	28,23	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 14.037,09	R\$ 32.753,58	R\$ 46.790,66	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	1.605,72	0,20	0,48	0,68	R\$ 321,14	R\$ 770,75	R\$ 1.091,89	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 24.840,76	R\$ 58.082,46	R\$ 82.923,22	
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	184,50	1,87	4,37	6,24	R\$ 345,02	R\$ 806,27	R\$ 1.151,28	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 345,02	R\$ 806,27	R\$ 1.151,28	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIÇÃO)	m	369,00	0,47	1,12	1,59	R\$ 173,43	R\$ 413,28	R\$ 586,71	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 173,43	R\$ 413,28	R\$ 586,71	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 35.240,81	R\$ 82.408,29	R\$ 117.649,10	

PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019

BDI 23,02%

OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINI
Prefeito