

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: **TRAVESSA ANTONIA TERRONI**

MUNICÍPIO: ENTRE-ÍJUÍ/RS

TRECHO: ENTRE A RUA FRANCISCO RICHTER ATÉ O FINAL DA PRÓPRIA RUA

VALOR: **R\$ 64.483,46**

ÁREA DE PISTA: 522,72 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIAL	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	96,80	0,20	0,48	0,68	19,36	46,46	R\$ 65,82	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	104,54	5,34	12,47	17,81	R\$ 558,24	R\$ 1.303,61	R\$ 1.861,86	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	551,97	1,08	2,53	3,61	R\$ 596,13	R\$ 1.396,48	R\$ 1.992,61	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 2,33 KM	m³	243,58	0,30	0,72	1,02	R\$ 73,07	R\$ 175,38	R\$ 248,45	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	104,54	0,53	1,25	1,78	R\$ 55,41	R\$ 130,68	R\$ 186,08	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	522,72	0,84	1,97	2,81	R\$ 439,08	R\$ 1.029,76	R\$ 1.468,84	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 1.741,30	R\$ 4.082,37	R\$ 5.823,67	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	193,60	18,10	42,26	60,36	R\$ 3.504,16	R\$ 8.181,54	R\$ 11.685,70	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 3.504,16	R\$ 8.181,54	R\$ 11.685,70	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	78,41	41,56	97,00	138,56	R\$ 3.258,72	R\$ 7.605,77	R\$ 10.864,49	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	1.858,32	0,30	0,72	1,02	R\$ 557,50	R\$ 1.337,99	R\$ 1.895,49	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	522,72	2,78	6,50	9,28	R\$ 1.453,16	R\$ 3.397,68	R\$ 4.850,84	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	522,72	1,06	2,49	3,55	R\$ 554,08	R\$ 1.301,57	R\$ 1.855,66	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM	m³	15,68	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 7.796,72	R\$ 18.192,56	R\$ 25.989,29	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	891,88	0,20	0,48	0,68	R\$ 178,38	R\$ 428,10	R\$ 606,48	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 13.798,56	R\$ 32.263,68	R\$ 46.062,24	
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	96,80	1,87	4,37	6,24	R\$ 181,02	R\$ 423,02	R\$ 604,03	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 181,02	R\$ 423,02	R\$ 604,03	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	193,60	0,47	1,12	1,59	R\$ 90,99	R\$ 216,83	R\$ 307,82	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 90,99	R\$ 216,83	R\$ 307,82	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 19.316,03	R\$ 45.167,43	R\$ 64.483,46	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 23,02%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito