

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: TRAVESSA SILVÉRIO ARMANDO ZIMPEL
MUNICÍPIO: ENTRE-IJUIS/RS
TRECHO: ENTRE A RUA BRÁULIO MÁRIO RIBAS ATÉ TV. JOÃO GOMERCINDO
VALOR: R\$ 108.154,47
ÁREA DE PISTA: 853,06 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				MATERIA	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	180,70	0,20	0,48	0,68	36,14	86,74	R\$ 122,88	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	170,61	5,34	12,47	17,81	R\$ 911,06	R\$ 2.127,51	R\$ 3.038,56	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	900,82	1,08	2,53	3,61	R\$ 972,89	R\$ 2.279,07	R\$ 3.251,96	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 1,92 KM	m³	327,57	0,30	0,72	1,02	R\$ 98,27	R\$ 235,85	R\$ 334,12	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	170,61	0,53	1,25	1,78	R\$ 90,42	R\$ 213,26	R\$ 303,69	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	853,06	0,84	1,97	2,81	R\$ 716,57	R\$ 1.680,53	R\$ 2.397,10	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 2.825,35	R\$ 6.622,96	R\$ 9.448,31	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.1	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	361,40	18,10	42,26	60,36	R\$ 6.541,34	R\$ 15.272,76	R\$ 21.814,10	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 6.541,34	R\$ 15.272,76	R\$ 21.814,10	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	127,96	41,56	97,00	138,56	R\$ 5.318,02	R\$ 12.412,12	R\$ 17.730,14	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	3.032,65	0,30	0,72	1,02	R\$ 909,80	R\$ 2.183,51	R\$ 3.093,30	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	853,06	2,78	6,50	9,28	R\$ 2.371,51	R\$ 5.544,89	R\$ 7.916,40	Composição 1
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	853,06	1,06	2,49	3,55	R\$ 904,24	R\$ 2.124,12	R\$ 3.028,36	96402
3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 3 CM	m³	25,60	497,24	1160,24	1.657,48	R\$ 12.729,34	R\$ 29.702,14	R\$ 42.431,49	Composição 2
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	1.456,13	0,20	0,48	0,68	R\$ 291,23	R\$ 698,94	R\$ 990,17	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 22.524,13	R\$ 52.665,72	R\$ 75.189,86	
4	SINALIZAÇÃO									
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	180,70	1,87	4,37	6,24	R\$ 337,91	R\$ 789,66	R\$ 1.127,57	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 337,91	R\$ 789,66	R\$ 1.127,57	
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	361,40	0,47	1,12	1,59	R\$ 169,86	R\$ 404,77	R\$ 574,63	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 169,86	R\$ 404,77	R\$ 574,63	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 32.398,59	R\$ 75.755,88	R\$ 108.154,47	

PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019

BDI 23,02%

OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento

LUCIANA MALLMANN
ENG.ª CIVIL - CREA/RS 159.418

JOSÉ PAULO MENECHINE
Prefeito