

ORÇAMENTO GLOBAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUA AMAZILDA ALBRECHT AGUIAR

MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍ/RS

TRECHO: ENTRE A RUA VICENTE MANOEL DE DEUS E A RUA JOÃO LUBINI

VALOR: R\$ 114.516,45

ÁREA DE PISTA: 864,00 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)			SINAPI NÃO DESONERADO
				M.O	MATERIAL	TOTAL UNIT.	M.O	MATERIAL	TOTAL	
1	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	108,00	0,21	0,50	0,71	22,68	54,00	R\$ 76,68	99064
1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CAT EM TRATOR DE ESTEIRAS - 20 CM	m³	172,80	5,65	13,19	18,84	R\$ 976,32	R\$ 2.279,23	R\$ 3.255,55	101124
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO NATURAL DMT = 5,28 KM	m³	912,38	1,12	2,63	3,75	R\$ 1.021,87	R\$ 2.399,56	R\$ 3.421,43	93588
1.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DA JAZIDA EM LEITO PAVIMENTADO DMT = 2,76 KM	m³	476,93	0,32	0,76	1,08	R\$ 152,62	R\$ 362,47	R\$ 515,08	93593
1.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA	m³	172,80	0,57	1,34	1,91	R\$ 98,50	R\$ 231,55	R\$ 330,05	100574
1.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	864,00	0,88	2,07	2,95	R\$ 760,32	R\$ 1.788,48	R\$ 2.548,80	100576
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 3.032,30	R\$ 7.115,29	R\$ 10.147,59	
2	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM									
2.5	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	216,00	19,44	45,38	64,82	R\$ 4.199,04	R\$ 9.802,08	R\$ 14.001,12	94273
TOTAL DO ITEM 2 - MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM							R\$ 4.199,04	R\$ 9.802,08	R\$ 14.001,12	
3	PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. - 15 CM.	m³	129,60	41,93	97,85	139,78	R\$ 5.434,13	R\$ 12.681,36	R\$ 18.115,49	96396
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 23,7 KM	m³	3.071,52	0,32	0,76	1,08	R\$ 982,89	R\$ 2.334,36	R\$ 3.317,24	93593
3.3	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	864,00	2,80	6,55	9,35	R\$ 2.419,20	R\$ 5.659,20	R\$ 8.078,40	Composição 2
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	864,00	1,05	2,48	3,53	R\$ 907,20	R\$ 2.142,72	R\$ 3.049,92	96402

3.5	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ 4 CM	m³	34,56	492,39	1148,94	1.641,33	R\$ 17.017,00	R\$ 39.707,37	R\$ 56.724,36	Composição 1
3.6	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 23,70 KM	txkm	1.965,77	0,21	0,51	0,72	R\$ 412,81	R\$ 1.002,54	R\$ 1.415,35	102331
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 27.173,22	R\$ 63.527,54	R\$ 90.700,77	
4 SINALIZAÇÃO										
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m	108,00	1,86	4,35	6,21	R\$ 200,88	R\$ 469,80	R\$ 670,68	102512
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAÇÃO							R\$ 200,88	R\$ 469,80	R\$ 670,68	
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
5.1	PINTURA DE MEIO-FIO (CAIAÇÃO)	m	216,00	0,50	1,19	1,69	R\$ 108,00	R\$ 257,04	R\$ 365,04	102498
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 108,00	R\$ 257,04	R\$ 365,04	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 34.713,44	R\$ 81.171,75	R\$ 115.885,20	
PLANILHA SINAPI DATA BASE = MAIO/2022 DAER DATA BASE MAIO/2019										
BDI 23,02%										
OBS: O presente orçamento foi elaborado considerando o regime não desonerado de tributação da folha de pagamento										