



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89 971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica  
*Guarani*  
E-mail: [l Luiz@pmei.rs.gov.br](mailto:l Luiz@pmei.rs.gov.br) – Fone: 3329-2779  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



## **ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO**

**Objeto:** Reforma de sala para espaço de artesanatos.

Este memorial visa descrever os materiais e serviços a serem empregados na obra de reforma de salas para espaço para artesanatos, localizado na Praça Municipal Caetano Uggeri, neste município, conforme projeto arquitetônico.

A execução ficará a cargo da empresa contratada, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e a Administração Municipal contratante.

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS**

1 – DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES: Trata-se da demolição de paredes em alvenaria, sem reaproveitamento, bem como a remoção das grades existentes no local, essas serão reaproveitadas. Também deverá ser demolido parte do piso para a execução de sapatas em concreto, local onde será feita a ampliação. Todas as demolições e remoções estão apresentadas em projeto.

Deverá ser feita a remoção da cobertura existente no local, sem aproveitamento.

2 – FUNDAÇÕES DA AMPLIAÇÃO: escavação das valas com profundidade de 10 cm, visto que já foi demolido o piso de 10 cm, totalizando 20 cm de profundidade, após deverá ser executado o concreto ciclópico de fck = 15 Mpa e 30% de pedra de mão. Após a execução destes deverá ser realizado o levantamento da alvenaria de embasamento até atingir o nível do piso das baias que serão reformadas.



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89 971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica  
Guarani  
E-mail: [luiiz@pmei.rs.gov.br](mailto:luiiz@pmei.rs.gov.br) – Fone: 3329-2779  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



3 – **LEVANTAMENTO DE ALVENARIA:** *deverá ser realizado o levantamento de alvenaria em tijolos furados na espessura de 9 cm, com argamassa de assentamento com preparo manual. Será confeccionado verga e contraverga pré-moldada nas portas e janelas, ultrapassando 30 cm para cada lado do vão da esquadria.*

4 – **PISO:** *para o piso primeiramente deverá ser realizado o aterro da parte ampliada, sendo que esta parte não possui o mesmo nível da parte interna, portanto deverá ser realizado 16 cm de aterro para posteriormente receber o concreto moldado in loco, com espessura de 7 cm.*

5 – **REVESTIMENTOS:** *nas paredes e fechamentos em alvenaria deverá ser realizado a aplicação de chapisco, tanto na área interna e externa, com colher de pedreiro com argamassa de traço 1:3, preparo manual. Após o chapisco será aplicada uma camada de 25mm de emboço com traço 1:2:8 e uma camada de 20mm de massa única de traço 1:2:8.*

*Deverá ser executado sobre o piso placas cerâmicas de dimensões 45x45, de cor que imitam madeira. Da mesma cerâmica deverá ser executado os rodapés com 7 cm de altura.*

*O forro deverá ser em régua de PVC.*

*Uma das paredes interna será em tijolo à vista, esta deverá receber como revestimento duas demãos de pintura hidrofugante para proteção dos tijolos e argamassa.*

*As demais paredes receberão fundo selador e pintura com tinta látex acrílica.*

6 – **COBERTURA:** *será executado nova cobertura com trama em madeira e telhamento com telha de fibrocimento 6 mm de espessura. Deverá ser executado um rufo em aço galvanizado, corte 33, em um lado da divisa com outra baía.*

7 – **INSTALAÇÃO ELÉTRICA:** *deverá ser instalada novas tomadas e interruptor, assim como luminárias, aproveitando a instalação elétrica existente.*

8 – **ESQUADRIAS:** *deverá ser executadas esquadrias em alumínio e vidro para as externas e em madeira semi-oca para as internas, conforme projeto.*



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS**

Rua Francisco Richter, 601  
CNPJ: 89 971.782/0001-10  
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica  
Guarani  
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779  
<http://www.entreijuis.rs.gov.br>



9 – *PERGOLADO*: na área externa, nas portas principais da sala será executado pergolado em madeira, deverá ser escavado buraco de dimensões 20cm x 20cm e 30 cm de profundidade para a colocação dos pilares do pergolado. Após deverá ser concretado os pilares que terão dimensões de 15 x 15 cm, já as vigas terão dimensões de 8x16 cm e os caibros de 6x6 cm, todos em madeira maçaranduba, angelim ou equivalente.

*As mesmas deverão ser lixadas para receber pintura em verniz incolor.*

*Todas as dimensões e localização do pergolado está no projeto.*

*Entre-Ijuís, 24 de Agosto de 2023.*

---

*Eng<sup>a</sup> Civil Luciana Mallmann Bohnen*

*CREA RS 159.418*