



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍS

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica
Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO QUANTITATIVO - TRECHO 01 E 02

ORÇAMENTO GLOBAL									
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
LOCAL: RUA DALILA LORENZONI			MUNICÍPIO: ENTRE-IJUÍS/RS						
TRECHO: ENTRE A RUA JOSÉ AUGUSTO			VALOR: R\$ 520.891,55						
ÁREA DE PISTA: 3.195,00m²			DATA BASE ORÇAMENTO: JULHO 2023						
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)			VALORES TOTAIS (R\$)		
				MATERIAL	M.O.	TOTAL UNIT.	MATERIAL	M.O.	TOTAL
1 SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	m	300,00	R\$ 0,23	R\$ 0,55	R\$ 0,78	R\$ 69,00	R\$ 165,00	R\$ 234,00
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	m²	3.195,00	R\$ 0,92	R\$ 2,15	R\$ 3,07	R\$ 2.939,40	R\$ 6.869,25	R\$ 9.808,65
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 3.008,40	R\$ 7.034,25	R\$ 10.042,65
2 DRENAGEM									
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA	m³	317,13	R\$ 4,15	R\$ 9,70	R\$ 13,85	R\$ 1.316,09	R\$ 3.076,16	R\$ 4.392,25
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10M³, VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 4KM.	m³xkm	1.268,52	R\$ 0,86	R\$ 2,03	R\$ 2,89	R\$ 1.090,93	R\$ 2.575,10	R\$ 3.666,02
2.3	LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DE VALA	m³	29,24	R\$ 76,57	R\$ 178,67	R\$ 255,24	R\$ 2.238,91	R\$ 5.224,31	R\$ 7.463,22
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 22 KM	m³xkm	643,28	R\$ 0,29	R\$ 0,70	R\$ 0,99	R\$ 186,55	R\$ 450,30	R\$ 636,85
2.5	MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X13X30 CM	m	600,00	R\$ 19,97	R\$ 46,61	R\$ 66,58	R\$ 11.982,00	R\$ 27.966,00	R\$ 39.948,00
2.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 400MM	m	30,00	R\$ 20,41	R\$ 47,63	R\$ 68,04	R\$ 612,30	R\$ 1.428,90	R\$ 2.041,20
2.7	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 400MM	m	30,00	R\$ 44,30	R\$ 103,38	R\$ 147,68	R\$ 1.329,00	R\$ 3.101,40	R\$ 4.430,40
2.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 600MM	m	300,00	R\$ 29,58	R\$ 69,03	R\$ 98,61	R\$ 8.874,00	R\$ 20.709,00	R\$ 29.583,00
2.9	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DN 600MM	m	300,00	R\$ 70,37	R\$ 164,22	R\$ 234,59	R\$ 21.111,00	R\$ 49.266,00	R\$ 70.377,00
2.10	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40m	unid.	3,00	R\$ 647,18	R\$ 1.510,11	R\$ 2.157,29	R\$ 1.941,54	R\$ 4.530,33	R\$ 6.471,87
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60m	unid.	5,00	R\$ 1.040,00	R\$ 2.426,68	R\$ 3.466,68	R\$ 5.200,00	R\$ 12.133,40	R\$ 17.333,40
2.12	REATERRO DE VALAS	m³	199,10	R\$ 6,14	R\$ 14,35	R\$ 20,49	R\$ 1.222,47	R\$ 2.857,09	R\$ 4.079,56
TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM							R\$ 57.104,79	R\$ 133.317,98	R\$ 190.422,77
3 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	639,00	R\$ 32,06	R\$ 74,82	R\$ 106,88	R\$ 20.486,34	R\$ 47.809,98	R\$ 68.296,32
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA SIMPLES, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	479,25	R\$ 46,23	R\$ 107,88	R\$ 154,11	R\$ 22.155,73	R\$ 51.701,49	R\$ 73.857,22
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE EM VIA URBANA PAVIMENTADA PARA DMT 22 KM	m³xkm	24.601,50	R\$ 0,29	R\$ 0,70	R\$ 0,99	R\$ 7.134,44	R\$ 17.221,05	R\$ 24.355,49
3.4	IMPRIMAÇÃO CM 30	m²	3.195,00	R\$ 2,65	R\$ 6,20	R\$ 8,85	R\$ 8.466,75	R\$ 19.809,00	R\$ 28.275,75
3.5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR 2C - SERVIÇO ANTERIOR AO REVESTIMENTO FINAL	m²	3.195,00	R\$ 0,86	R\$ 2,02	R\$ 2,88	R\$ 2.747,70	R\$ 6.453,90	R\$ 9.201,60
3.6	REVESTIMENTO ASFÁLTICO - CBUQ	m³	159,75	R\$ 184,91	R\$ 431,47	R\$ 616,38	R\$ 29.539,37	R\$ 68.927,33	R\$ 98.466,71
3.7	TRANSPORTE DE CBUQ EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 22 KM	txkm	8.434,80	R\$ 0,18	R\$ 0,44	R\$ 0,62	R\$ 1.518,26	R\$ 3.711,31	R\$ 5.229,58
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAÇÃO							R\$ 92.048,59	R\$ 215.634,06	R\$ 307.682,65

