

**ANEXO VII - VALOR DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS**

ITEM	QNT	UNID	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Unit	Total
01	600	Hora	CONTRATAÇÃO DE 600 (SEISCENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E SARJETAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Peso: 12.000KG; Potência: 125HP; Lâmina: 3,65 comprimento; Escarificador (paralelogramo): 5 dentes.	356,67	214.002,00
02	500	Hora	CONTRATAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PARA COMPACTAÇÃO DE CASCALHO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Peso: 1.600kg; Peso Módulo Dianteiro/Traseiro 750/850kg, Frequência/Amplitude 4.200 vpm (70 HZ) /0,4mm – largura de rolagem 900mm.	300,00	150.000,00
03	500	Hora	CONTRATAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE PÁ CARREGADEIRA , PARA SERVIÇO CARREGAMENTO TERRA, ENTULHOS E CASCALHOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Potência Max.a 28,3 r/s (1.700 r/min), Força de desagregação 95,4 Kn , Carga de tombamento, totalmente esterçada 7380 Kg, Caçamba :1,6-5,0 m3.	275,00	137.500,00
04	500	Hora	CONTRATAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK PARA SERVIÇO CARREGAMENTO TERRA, ENTULHOS E CASCALHOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade volumétrica 10 a 12 m³; Cargo 1722 (com 2º eixo, Caçamba basculante, lona para cobertura da carga.	236,67	118.335,00
05	700	Hora	CONTRATAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇO CORTE CASCALHO E ABERTURA DE VALA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Peso de operação – 20.330 Kg, Lança de alcance, braço R 2.9b1, Caçamba 0,9m3, sapatas de 800mm.	336,00	235.200,00
06	300	Hora	CONTRATAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM ROMPEDOR , PARA SERVIÇO DE ABERTURA DE SARJETA/VALA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Peso de operação – 20.330 Kg, Lança de alcance, braço R 2.9b1, Caçamba 0,9m3, sapatas de 800mm.	550,00	165.000,00
TOTAL					1.020.037,00