ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: TROCA DE PARTE DO TELHADO DA E. M. E. F. ANTONIO CORTEZ
Endereço: Esquina Boa Vista, Interior.

JUSTIFICATIVA

A referida memória de calculo indica aos quantitativos de materiais e serviços a serem utilizados na substituição de parte do telhado e de reforma de instalações sanitárias da escola.

A necessidade da troca de parte do telhado se deve pelos inúmeros consertos feitos ao longo do tempo sem resolver em sua totalidade o problema das goteiras.

A queda esporádica de granizo é uma das possíveis causas pelo surgimento de goteiras nas telhas.

Nas caixas de passagem que coletam o esgoto dos sanitários estão com vazamento. Dessa forma, o projeto prevê a reconstrução das mesmas, bem como a troca de parte da tubulação de esgoto.

.

1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES

O local da intervenção deverá ser isolado por tela plástica laranja tipo tapume.

Serão removidas as telhas de fibrocimento nos locais indicados em planta. O madeiramento do telhado que estiver ruim deve ser substituído.

Os vazamentos de efluentes que ocorrem nas duas caixas de passagem do esgoto deverão ser consertados, utilizando novas conexões (curva e tubo de PVC) alem de alvenaria.

2.0 – TELHADO E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Nos locais nos quais a trama do madeiramento do telhado estiver deteriorada, esta deverá ser substituída por madeira de eucaliptus ou equivalente regional.

As calhas deverão ser instaladas nos locais indicados em planta, incluindo a tubulação de queda de PVC série normal DN 100mm.

As duas caixas de passagem deverão ser reconstruídas com as respectivas conexões e tubulação com o propósito de corrigir os vazamentos existentes.

3.0 – SERVIÇOS FINAIS

A empresa contratada fica responsável pela limpeza geral da obra, não sendo aceita pela fiscalização obra com sujeira e entulhos.

Entre-Ijuís, 30 de Agosto de 2023.

_____

LUÍS CARLOS FRANTZ

Eng.º Civil – CREA/RS 117.772