



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUÍ

Rua Francisco Richter, 601
CNPJ: 89 971.782/0001-10
Visite São João Batista – 6ª Redução Jesuítica
Guarani
E-mail: luiz@pmei.rs.gov.br – Fone: 3329-2779
http://www.entreijuis.rs.gov.br



ANEXO VI - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
Objeto:	Reforma / Troca de parte do telhado Escola Antonio Cortez					
Local:	Esquina Boa Vista				SINAPI	jun/23
Proponente:	Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís / RS					
Concedente:						
Código SINAPI*	Item / Descrição dos Serviços	Unid.	Quantidade	Material	Mão-de-obra	Valor em R\$
			(A)	(B)	(C)	(D)=(B+C)
META 1 - TROCA DE PARTE DO TELHADO E DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
	1.0 Serviços Preliminares			2.246,28	962,72	3.209,00
37527	1.1 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C).	m	100,00	229,69	98,44	328,13
97647	1.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	628,54	1.764,52	756,23	2.520,75
97650	1.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	31,43	190,09	81,48	271,57
97623	1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	m3	0,43	61,98	26,57	88,55
	2.0 Telhado e instalações sanitárias			35.382,62	15.164,02	50.546,64
92543	3.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	31,43	425,13	182,20	607,33
94207	3.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	m²	628,54	26.093,61	11.182,98	37.276,59
94223	3.3 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO.	m	79,00	5.662,78	2.426,91	8.089,69
1110	3.4 CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM.	m	9,70	304,98	130,71	435,69
40783	3.5 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 M.	m	28,30	1.254,79	537,77	1.792,56
89848	3.6 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. (esgoto pluvial).	m	18,00	470,40	201,61	672,01
89535	3.7 CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	Unid.	2,00	79,52	34,08	113,60
89848	3.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. (agua do esgoto banheiro).	m	6,00	156,80	67,20	224,00
97904	3.9 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS:0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.	Unid.	2,00	934,61	400,56	1.335,17
	3.0 Serviços Finais			1.582,77	678,33	2.261,10
98519	3.1 Limpeza de canteiro de obras.	m²	925,64	1.582,77	678,33	2.261,10
TOTAL META 1 =				39.211,67	16.805,07	56.016,74
SINAPI NÃO DESONERADO 06/2023						
Entre-Ijuís, Agosto de 2023						