

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Execução de gradil em concreto pré-moldado com altura de 2,00m, este executado com microestacas em concreto de diâmetro 25mm e profundidade de 0,70m, sobre as estacas deverão ser executado blocos de concreto 0,30m x 0,30m x 0,35m a cada 3,00 metros, para fechamento do terreno onde está sendo construído o prédio da creche proinfância.

No lado Sul é 70,00 metros de fechamento, já existe um muro de contenção e sobre ele será executado o gradil.

Do lado Norte segue o final do prédio até encontrar o final do terreno, no total ficam 29,00 metros.

Lado Oeste que é o fundo do lote vai gradil em toda extensão em um total de 45,00 metros.

No total ficam 144,00 metros de comprimento por 2,00 metros de altura.

Segue abaixo as fotos do lado Sul onde tem muro de contenção.

Todos os lados possuem acesso a caminhão munk.



